

Réfection de l'éclairage du stade municipal Jean SEBERT - AVESNES-LE-COMTE

	DESCRIPTIF	U	Qté.	P.U.	P.T.
1.1	<u>Dépose</u> Dépose des 8 projecteurs existants posés sur candélabre hauteur 18 mètres environ, y compris l'équipement (Ballast, amorceur)	ens	1		
1.2	<u>Fourniture Pose et raccordement</u> Fourniture, pose et raccordement d'un projecteur LED Square pro, puissance 1105 W 400 Kelvin IP66 ou similaire Fourniture, pose et raccordement d'un boîtier équipé d'un coupe circuit	ens ens	8 8		
1,4	Location (le cas échéant) Location d'une nacelle 20 mètres	ens	1		
	MONTANT TOTAL H.T. T.V.A. 20 % MONTANT TOTAL T.T.C.				