

Travaux de mise en accessibilité de la salle Jules FERRY - AVESNES-LE-COMTE

	DESCRIPTIF	U	Qté.	P.U.	P.T.
1.1	Installation de chantier Constat avant démarrage des travaux Installation de chantier (2mois) Juillet-Août 2018	Ens Ens			
1.2	Travaux de Dépose / Démolition / Percement Dépose et évacuation des menuiseries intérieures Dépose avec soins des accessoires distributeurs savons, porte-manteau, distributeurs papier etc... (mise à disposition au MOA) Démolition des cloisons parpaings épaisseur 10 cm (cloisons séparatives sanitaires) Dépose Reprise avec soins de extincteur Protection des ouvrages existants conservés Evacuation des gravats	U U m² U Ens Ens			
1.3	Reprises / bouchements Bouchements au droit des transformations Saignée pour réseaux intérieur EU-EV sous dalle Reprise saignée dans dalle réseau EU,EV	Ens ml ml			
1.4	Travaux de carrelage / faïences Nappe d'étanchéité pour pose d'un nouveau carrelage sur un ancien sol carrelé sans dépose. Fourniture et pose de carrelage GCE 42,6 x 42,6 cm, gris type KONKRETE ou similaire Plinthes assorties Faïence murale 15*15 coloris au choix du maître d'ouvrage, sur 1,50 de hauteur Miroir pour Auge sur faïence Fourniture et pose de siphons de sols existants (Raccordement sur réseau existant) Tapis de sol encastré PMR dans dégagement	m² m² ml m² U U U			
1.5	Travaux de Plâtrerie Cloison stit hauteur 2,8m Hydrofuge Plafonds plâtre Plafonds acoustiques Salle Reprises de platerie au droit des transformations Dépose repose avec soin des porte-manteaux existants	m² m² m² Ens Ens			
1.6	Travaux de Menuiseries Intérieures Blocs-portes 90 avec Oculus Blocs-portes 90 sanitaires - FP et condamnation - dé condamnation	U U			
1.7	Travaux de Plomberie Chauffage Ventilation Condamnation - Coupure et dépose des équipements existants Alimentation en eau depuis existant Raccordement sur BECS existant Réseau cuivre Calorifugeage Réseau EU,EV Percements Cuvettes WC PMR Lave-mains d'angle Urinoir + cloisonnette Auge Accessoire pour Sanitaires PMR F&P Barre de relevage F&P Barre de tirage Pose Porte savon (fourni par MOA) Pose Distributeur de papier hygiénique (fourni par MOA) Pose Distributeur de papier essui-mains (fourni par MOA) F&P Pictogramme Chauffage Raccordement, Fourniture et pose de radiateurs dans Sanitaires Ventilation Vérification et branchement sur installation de ventilation existante Bouches	Ens ml Ens ml ml U U U U U U U Ens Ens Ens Ens Ens U Ens U			
1.8	Travaux d'Electricité Condamnation - Coupure et dépose des équipements existants Dépose repose avec soin des flash lumineux Alimentation depuis installation existants Alimentation sèche-mains Fourniture et pose de sèche-mains électriques Eclairage sanitaires à LED Commande par détecteur de présence Eclairage de la grande salle à LED Raccordement sur commande existante	Ens Ens Ens U U U U U U			
1.9	Travaux de VRD Création d'une place PMR Marquage au sol + panneau réglementaire Fourniture et pose de bandes podotactiles Remplacement du revêtement de sol de la rampe d'accès PMR extérieure	Ens U m²			
1.10	Travaux de Peinture Peinture sur support acier (Réseaux de chauffage, Réseaux cuivre...) Peinture sur support PVC Peinture sur support muraux neufs Peinture plafond Peinture sur blocs-portes Barre de seuil Peinture extérieure sur contre marche / première et dernière marches Reprises diverses au droit des modifications pour parfaite finition Nettoyage Général	Ens Ens m² m² m² ml m² m² Ens Ens			
	MONTANT TOTAL H.T. T.V.A. 10% MONTANT TOTAL T.T.C.				